



**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. "Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA"**

Załącznik nr 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
sala zajęć dodatkowych					
1 Roboty remontowo - budowlane					
1	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów betonowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1214-02				
	poz. zastępcza	26.1	m ²	26.100	
				RAZEM	26.100
2	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	44.3	m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
3	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
4	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	70.4	m ²	70.400	
				RAZEM	70.400
6	Kalkulacja	Wykonanie tynków dekoracyjnych (typu stiuk) na lamperkach	m ²		
d.1	własna	21.18	m ²	21.180	
				RAZEM	21.180
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsow. dekorac. na stropach na rusztach drewnianych lub metal. (łukowa obudowa podejścia kanalizacyjnego)	m ²		
d.1	2005-04				
	poz. zastępcza	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23				
	poz. zastępcza	13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną - podokiennik	m ²		
d.1	1212-02				
	poz. zastępcza	0.56	m ²	0.560	
				RAZEM	0.560

